



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน  
นาวนวล - นาประดู่ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง  
กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตร.ม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่  
กำหนด) จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.คำครั่ง กำหนด)  
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๐๐,๒๙๙ บาท (สามแสนสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท  
ถ้วน)

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และวิธีการคำนวณราคากลาง  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีความประสงค์จะดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓  
มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๐๗  
ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้  
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน  
ตำบลคำครั่ง จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง  
([www.khamkhrang.go.th](http://www.khamkhrang.go.th))

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางทัศนีย์ สีดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง



**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายนาทวล - ม.๔ - นาประดู่ หมู่ที่ ๔

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ระยะดำเนินงาน ๖๐ วัน

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ( ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท กำหนด )

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๐,๒๙๙.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๕.๒ ราคาต่อหน่วย

๕.๓ แบบมาตรฐานงานทางฯ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิระชาติ บุญประชม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประธานกรรมการ

๖.๒ ว่าที่ร้อยตรีศุภวิทย์ พลทะกลาง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ

๖.๓ นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิระชาติ บุญประชม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

ว่าที่ ร.ต. ....กรรมการ

(ศุภวิทย์ พลทะกลาง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาवल ม.4 - นาประดู่ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาवल หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 )

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10/1/2023 9:40

## ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 97.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 485.00 ตร.ม.

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 ป้าย

ป้ายโครงการ (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 ป้าย

| ลำดับ | รายการ                                                                  | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | ค่างานต้นทุนงานทาง                                                      | 299,669.50        | Factor F                |
| 2     | ค่างานตามเงื่อนไขพิเศษ (การทดสอบวัสดุ)                                  |                   |                         |
|       | Compression ของคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่อายุ 28 วัน จำนวน 3 ชุด    | 180.00            | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
|       | ทดสอบ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน                                              |                   | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
|       | Tensile Test ของเหล็กเสริมคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง จำนวน 3 ชุดทดสอบ ๆ | 450.00            | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%    |
|       | ละ 150 บาท เป็นเงิน                                                     |                   | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
|       |                                                                         |                   | - พื้นที่ ปกติ          |
| สรุป  | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ                                            | 300,299.50        |                         |
|       | คิดเป็นราคากลาง                                                         | 300,299.00        |                         |
|       | (สามแสนสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)                                       |                   |                         |

ระยะทางดำเนินการ 0.097 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,095,865.98 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ..... ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ  
(นายวิระชาติ บุญประชม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

..... เห็นชอบ  
(นายวิระชาติ บุญประชม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

ว่าที่ ร.ต. .... กรรมการ  
(ศุภวิทย์ พลทะกลาง)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อนุมัติ .....  
(นางหัตถิณี สีดา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

..... กรรมการ  
นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาवल ม.4 - นาประดู่ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาवल หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ)

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

| ลำดับ | รายการ                                                | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 1     | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                               |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม                              | ตร.ม. | -      |              |            |          |                      |            |
|       | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                             | ตร.ม. | -      |              |            |          |                      |            |
|       | 1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.                         | ตร.ม. | -      |              |            |          |                      |            |
| 2     | งานดิน                                                |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)                       | ตร.ม. | -      | 1.79         | -          | 1.3624   | 2.44                 | -          |
|       | 2.2                                                   | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 2.3 งานตัดดินคันทาง                                   | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น                          | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.     | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 3     | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง                              |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 3.1 หนา 0 ซม.                                         | ลบ.ม. | -      |              |            |          |                      |            |
|       | 3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.                 | ลบ.ม. | 24.25  | 368.24       | 8,929.82   | 1.3624   | 501.69               | 12,165.99  |
| 4     | งานผิวทาง                                             |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.             | ตร.ม. | 485.00 | 399.80       | 193,903.00 | 1.3624   | 544.69               | 264,173.45 |
|       | 4.2 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. (ทางเชื่อม) | ตร.ม. | -      | 399.80       | -          | 1.3624   | 544.69               | -          |
|       | 4.3 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)         | ม.    | -      |              |            |          |                      |            |
|       | 4.4 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)            | ม.    | 45.00  | 111.02       | 4,995.90   | 1.3624   | 151.25               | 6,806.41   |
|       | 4.5 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)              | ม.    | 97.00  | 70.87        | 6,874.39   | 1.3624   | 96.55                | 9,365.67   |
| 5     | งานไหล่ทาง                                            |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง                    | ลบ.ม. | 19.40  | 90.41        | 1,753.95   | 1.3624   | 123.17               | 2,389.58   |
| 6     | งานตีเส้นจราจร                                        |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)          | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)             | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 7     | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                            |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3                             | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
| 8     | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                       |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว          | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว          | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว          | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว          | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว          | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |



| ลำดับ          | รายการ                                                        | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน  | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง   |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|----------|----------|----------------------|------------|
| 9              | 8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |          |          |                      |            |
|                | 8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |          |          |                      |            |
|                | 8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |          |          |                      |            |
|                | 8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |          |          |                      |            |
|                | งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก                             |       |        |              |          |          |                      |            |
|                | 9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |          |          |                      |            |
|                | 9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |          |          |                      |            |
|                | 9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |          |          |                      |            |
|                | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก                                |       |        |              |          |          |                      |            |
| 10             | 10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่               | แห่ง  |        |              |          |          |                      |            |
|                | กม.                      0+000.00                             |       |        |              |          |          |                      |            |
|                | ขนาด                  1-1.80x1.80                             |       |        |              |          |          |                      |            |
|                | ยาว                    0.00 ม.                                |       |        |              |          |          |                      |            |
| 11             | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่กำหนด)                     | ป้าย  | 1.00   | 500.00       | 500.00   | 1.3624   | 681.20               | 681.20     |
|                | ป้ายโครงการ (ตามแบบที่กำหนด)                                  | ป้าย  | 1.00   | 3,000.00     | 3,000.00 | 1.3624   | 4,087.20             | 4,087.20   |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                               |       |        |              |          |          |                      | 299,669.50 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

216,457.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782