




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สำนักงาน อบต.คำครั่ง ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร
(ตามแบบที่อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๕๓,๘๗๔.๙๑
บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีความประสงค์จะดำเนินการเงินกันตามข้อบัญญัติประจำงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๐๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ
มาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณ
ราคากลางโครงการในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (www.khamkhrang.go.th)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) 
(นางทัศนีย์ สีดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

.....	ปลัด อบต.
.....	รองปลัด อบต.
.....	หัวหน้าส่วน/ฝ่าย
.....	หัวหน้างาน/ตรวจทาน
.....	ร่าง/พิมพ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.คำครั่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.-บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

4.1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.คำครั่ง กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นเงิน 153,874.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

6.3 แบบ ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง	ประธานกรรมการ
7.2 นายไวยวิทย์ ใจจง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.คำครั่ง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แบบเลขที่ /67

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 10 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
สรุป			
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	153,874.91	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	153,874.91	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายอนันต์ ภาวนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

ลงชื่อกรรมการ
(นายไวยวิทย์ ใจจง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย)
ผช.นายช่างโยธา

- เห็นชอบ

ลงชื่อ
(นายอนันต์ ภาวนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

- อนุมัติ

ลงชื่อ
(นางทัศนีย์ สีดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.คำครั่ง

□ สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แบบเลขที่ /67

□ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 7 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	117,542.52	1.3091	153,874.91	
	เงินไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				153,874.91	
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)				ยอดสุทธิ	153,874.91 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 9.00 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 17,097 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายอนันต์ ภาวนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

- เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายอนันต์ ภาวนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นางทัศนีย์ สีดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

ลงชื่อกรรมการ

(นายวิทย์ ใจจง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย)

ผช.นายช่างโยธา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคั้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 167

ประมาณราคาเมื่อวันที่
มีถุนายน 2568

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.คำครั่ง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-

แบบเลขที่ /67

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	2.54	ลบ.ม.	-	-	122.00	309.88	309.88	
	- คอนกรีตหยาบ	0.26	ลบ.ม.	2,102.80	546.73	426.00	110.76	657.49	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 kcc. สุกบัทท์	2.895	ลบ.ม.	2,186.92	6,331.13	532.00	1,540.14	7,871.27	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2.70	ตร.ม.	180.00	486.00	-	-	486.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2.70	ตร.ม.	-	-	139.00	375.30	375.30	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	0.81	ลบ.ฟ.	120.00	97.20	-	-	97.20	
	- ไม้ค้ำ	-	ตัน	55.00	-	-	-	-	
	- ตะปู	0.20	กก.	39.26	7.85	-	-	7.85	
	- เสาล้ำเรียง ขนาด 5" x 5" x 3.30 เมตร	4.00	ตัน	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	SR 24 - dia. 6 มม.	23	กก.	22.20	510.60	4.40	101.20	611.80	
	- dia. 9 มม.	31	กก.	21.35	661.85	4.40	136.40	798.25	
	SD 40 - dia. 12 มม.	8.88	กก.	20.65	183.37	3.60	31.97	215.34	
	- dia. 16 มม.	-	กก.	20.53	-	3.60	-	-	
	- dia. 20 มม.	-	กก.	20.52	-	3.10	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	63	กก.	33.18	2,086.36	-	-	2,086.36	
	- ไวนพ 3.2 มม.	29	ตร.ม.	12.98	376.42	5.00	145.00	521.42	
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x5" ทน 2.3 มม.	160	กก.	28.78	4,605.38	10.00	1,600.20	6,205.58	
	- เหล็กกล่อง 2"x1" ทน 2.3 มม.	73	กก.	25.47	1,864.40	10.00	732.00	2,596.40	
	- เหล็กแผ่น 5"x5"x6 มม.	3	กก.	19.66	58.98	10.00	30.00	88.98	
	- ทาสีกันสนิม	15.90	ตร.ม.	38.00	604.20	35.00	556.50	1,160.70	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							26,889.82	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.คำคั้ง
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำคั้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำคั้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ /67

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet. หนา 0.30 มม.	30	ตร.ม.	110.00	3,300.00	70.00	2,100.00	5,400.00	
	- สกรูยึด	2.00	กล่อง	250.00	500.00	-	-	500.00	
	- ไม้เชิงชาย รุ่น 2 in1	21.82	ม.	135.00	2,945.70	-	-	2,945.70	
	รวมงานหลังคา							8,845.70	
2.2	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น ขนาด 19 x 39 x 7.0 ซม.	35.85	ตร.ม.	150.00	5,377.50	84.00	3,011.40	8,388.90	
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	15	เมตร	119.00	1,785.00	46.00	690.00	2,475.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	74	ตร.ม.	60.00	4,428.00	87.00	6,420.60	10,848.60	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 10x16 นิ้ว	15	ตร.ม.	160.00	2,400.00	94.00	1,410.00	3,810.00	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป	15	ตร.ม.	70.00	1,050.00	70.00	1,050.00	2,100.00	
	- ผนังไม้ไผ่เบอร์สี่เมตร ขนาด 4" ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็ก ขนาด 1" x 1"	3.60	ตร.ม.	119.00	428.40	70.00	252.00	680.40	
	รวมงานผนังและวัสดุกรุผนัง				15,468.90		12,834.00	28,302.90	
2.3	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดกันสั่น พร้อมยาแนว	9	ตร.ม.	220.00	1,980.00	100.00	900.00	2,880.00	
	- ทัพพื้น คสล. ขัดหยาบ	19	ตร.ม.	249.00	4,731.00	157.00	2,983.00	7,714.00	
	รวมงานพื้นและวัสดุปูพื้น				6,711.00		3,883.00	10,594.00	
2.4	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ปู PVC ขนาด 0.70 ม. X 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,190.00	2,380.00	-	-	2,380.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							2,380.00	
2.5	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถสุขภัณฑ์สองชั้นชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,840.00	7,680.00	200.00	400.00	8,080.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดขาตั้ง พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,090.00	2,180.00	200.00	400.00	2,580.00	
	- ที่โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,600.00	5,200.00	200.00	400.00	5,600.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.คำครั้ง
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ /67

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสตกร								
	งานเดินท่อระบายน้ำโสตกร (ท่อPVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 4"	8	เมตร	154.25	1,234.00	120.00	960.00	2,194.00	
	ข้อต่อ ข้องต่าง ๆ	1	รวม	200.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมงานข้อ 3.1							2,394.00	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	8.00	เมตร	43.75	350.00	40.00	320.00	670.00	
	ข้อต่อ ข้องต่าง ๆ	1	รวม	200.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมงานข้อ 3.2							870.00	
3.3	ระบบท่อประปา								
	งานเดินท่อประปา PVC ชั้น 8.5								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	12	เมตร	27.50	330.00	30.00	360.00	690.00	
	ข้อต่อ ข้องต่าง ๆ	1	รวม	200.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมงานข้อ 3.3							890.00	
3.4	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และระบบระบายน้ำ								
3.4.1	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร	1	ถัง	6,190.00	6,190.00	500.00	500.00	6,690.00	
3.4.2	งานเดินท่อระบายน้ำท่อ PVC ขนาด Dia. 8 นิ้ว ชั้น 5	3	ท่อน	1,355.00	4,065.00	50.00	150.00	4,215.00	
3.4.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 x 0.60 x 0.60 คสล.	1	บ่อ	2,100.00	2,100.00	300.00	300.00	2,400.00	
	รวมงานข้อ 3.4							13,305.00	