

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนหน้าวัดบ้านนาสมบุรณ์ บ้านนาสมบุรณ์ ตำบลคำครั่ง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.-บาท ระยะดำเนินงาน 90 วัน
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 .ปูแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมหนา 4 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 310.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตร.ม. งานตีเส้นจราจร ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 350,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง
 - 5.2 ราคาต่อหน่วย
 - 5.3 แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอลงกต แสงจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายไวยุทธิ์ ใจจง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 6.3 นายธนธัช จันทรทรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนหน้าวัดบ้านนาสมบูรณ์ (แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (ข้อบัญญัติ 2562)

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13/3/2562 0:00


ปริมาณงาน

- 1.ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนา 4 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 310.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตร.ม.
- 2.งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.40 ตร.ม.
- 3.งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.00 ตร.ม.
- 4.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 2 ป้าย
- 5.ป้ายโครงการ (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง Mix Design (Marshall Method) Density จำนวน 3 ชุดทดสอบ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน Stability & Flow จำนวน 3 ชุดทดสอบ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน	356,096.49 3,000.00 150.00 300.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	359,546.49	
	คิดเป็นราคากลาง (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	350,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.310 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,129,032.26 บาท



ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(นายอลงกต แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(เอเรบ โลทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

กรรมการ

อนุมัติ

(นายไวยทย์ ใจจง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสมบัติ เลิศตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

(นายธนธัช จันทร์ทรง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนหน้าวัดบ้านนาสมบูรณ์ (แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (ข้อบัญญัติ 2562)

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13/3/2562 0:00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
1.3	งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
1.4	งานซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
2.1	งานถมป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-					
2.2		ตร.ม.	-					
2.3	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-					
2.4	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-					
2.5	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
3.2	หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
3.3		ตร.ม.	-					
4	งานผิวทาง							
4.1	งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
4.2	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,240.00	13.29	16,479.60	1.3624	18.11	22,451.81
4.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
4.4	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	1,240.00	178.67	221,550.80	1.3624	243.42	301,840.81
5	งานผิวไหล่ทาง							
5.1	งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
5.2	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
5.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
5.4	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
6.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	12.40	260.00	3,224.00	1.3624	354.22	4,392.38
6.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	62.00	260.00	16,120.00	1.3624	354.22	21,961.89
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-					
7.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-					
7.3	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
8	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
11	ยาว 0.00 ม.							
	งานป้าย							
	11.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่กำหนด)	ป้าย	2.00	500.00	1,000.00	1.3624	681.20	1,362.40
	11.2 ป้ายโครงการ (ตามแบบที่กำหนด)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
รวมค่าก่อสร้าง								356,096.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

261,374.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782